

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont dachu w części A</b>			
1.1		<b>Prace zabezpieczające</b>			
1	0401-0420 Scalona	Wykonanie daszków zabezpieczających 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	0401-1303 Scalona	Wykonanie tymczasowych ściągów stabilizujących attyki do konstrukcji stropu poddasza 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	0401W-0541 Scalona	Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych folią z rozebraniem - przed każdą nocą 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
4	wycena indywidualna Scalona	Montaż, demontaż i praca rusztowań 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		<b>Prace remontowe</b>			
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11.25	m m	11.25	
				RAZEM	11.25
6	0401-0535 Scalona	Rozebranie obróbek blacharskich 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie (5.14+2.25)*22.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	166.28	
				RAZEM	166.28
8	KNR 4-04 0507-05 analogia	Rozebranie gąsiorów 22.5+2*1.63	m m	25.76	
				RAZEM	25.76
9	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenia dachu poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	166.28	
				RAZEM	166.28
10	KNR 4-01 0519-04 + KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 3 warstwy 5.7+4.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.40	
				RAZEM	10.40
11	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.40	
				RAZEM	10.40
12	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie desek podłogowych na poddaszu; deski do ponownego montażu 58.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.50	
				RAZEM	58.50
13	KNR 4-01 0412-02	Wymiana krokwi 12x15 cm, z drewna iglastego klasy minimum C24, zabezpieczonego przeciw korozji biologicznej i ppoż. 1.6+7*4.6+4*3.3+4*2.6	m m	57.40	
				RAZEM	57.40
14	KNR 4-01 0412-04	Wymiana murlat, z drewna iglastego klasy minimum C24, zabezpieczonego przeciw korozji biologicznej i ppoż. 11.25	m m	11.25	
				RAZEM	11.25
15	KNR 4-01 0412-05	Wymiana płatwi 15x17 cm, z drewna iglastego klasy minimum C24, zabezpieczonego przeciw korozji biologicznej i ppoż. 4.0	m m	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0413-02 analiza indywidualna	Wzmocnienie krokwi, wymianów, słupów i płatwi przez nabicie dwustronnie bali grub. 50 mm, z drewna iglastego klasy minimum C24, zabezpieczonego przeciw korozji biologicznej i ppoż.  <krokwie i wymiany: $0.05*((2*2.6+0.8)+(8*3.51)+(2*0.79)+(2.65+1.24+1.8+3.2))+0.05*(2*1.91+2*1.61)+0.05*24*1.9+2.78$ <słupy: $0.5*7*0.5$ <płatwie: $0.1*22.3$	m m m m	7.64 1.75 2.23	
				RAZEM	11.62
17	0401-0600 Scalona	Oczyszczenie zdemontowanych elementów drewnianych i zabezpieczenie ich przeciw korozji biologicznej i ppoż.; przed ponownym montażem <krokwie i wymiany: $2*[0.12+0.15]*[2*2.6+0.8+8*3.51+2*0.79+2.65+1.24+1.8+3.2+2*1.91+2*1.61+24*1.9]$ <deski podłogowe poddasza: $80%*58.5*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.48 93.60	
				RAZEM	146.08
18	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek grubości 25 mm - z desek z uprzedniej rozbiórki  poz.12*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.80	
				RAZEM	46.80
19	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek grubości 25 mm - z nowych desek  poz.12-poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.70	
				RAZEM	11.70
20	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej  poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.40	
				RAZEM	10.40
21	KNR-W 2-02 0504-01 + KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną; 2x papa podkładowa + 1x papa nawierzchniowa  poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.40	
				RAZEM	10.40
22	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach  poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	166.28	
				RAZEM	166.28
23	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki  poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	166.28	
				RAZEM	166.28
24	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania  poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	166.28	
				RAZEM	166.28
25	KNR 4-04 1004-01	Przygotowanie dachówki karpiówki z rozbiórki do użytku  int(poz.27*49.2)	szt. szt.	4090.00	
				RAZEM	4090.00
26	KNR 4-04 1004-04	Przygotowanie gąsiorów ceramicznych z rozbiórki do użytku  int(poz.8*3.9)	szt. szt.	100.00	
				RAZEM	100.00
27	KNR 2-02 0504-04 analiza indywidualna	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę - dachówki i gąsiory z rozbiórki  poz.7*50%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.14	
				RAZEM	83.14
28	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę - dachówki i gąsiory nowe poz.7*50%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.14	
				RAZEM	83.14
29	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej  $2*0.3*poz.31+4*0.3*3.3+4*0.3*2.6+2*0.3*4.6$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.59	
				RAZEM	16.59
30	wycena indywidualna	Wykonanie dodatkowego mocowania istniejących obróbek blacharskich  1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej	m		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11.25	m	11.25	
				RAZEM	11.25
32	kalk. własna Scalona	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek i demontaży	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>2</b>		<b>Remont dachu w części B</b>			
<b>2.1</b>		<b>Prace zabezpieczające</b>			
33	0401-0420 Scalona	Wykonanie daszków zabezpieczających	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	0401W-0541 Scalona	Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych folią z rozebraniem - przed każdą nocą	m <sup>2</sup>		
		15.5	m <sup>2</sup>	15.50	
				RAZEM	15.50
35	wycena indywidualna Scalona	Montaż, demontaż i praca rusztowań	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>2.2</b>		<b>Prace remontowe</b>			
36	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		3.5	m	3.50	
				RAZEM	3.50
37	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		$[2*0.3*poz.36+0.3*(2*3.82+3.12)]*50\%$	m <sup>2</sup>	2.66	
				RAZEM	2.66
38	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		$[2*0.3*poz.36+0.3*(2*3.82+3.12)]*50\%$	m <sup>2</sup>	2.66	
				RAZEM	2.66
39	KNR 4-01 0519-04 + KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 3 warstwy	m <sup>2</sup>		
		3.12*3.82	m <sup>2</sup>	11.92	
				RAZEM	11.92
40	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie deskowania dachu z desek	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	11.92	
				RAZEM	11.92
41	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie ślepej podłogi	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	11.92	
				RAZEM	11.92
42	KNR 4-01 0413-02 analiza indywidualna	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie bali grub. 50 mm, z drewna iglastego klasy minimum C24, zabezpieczonego przeciw korozji biologicznej i ppoż.	m		
		3.36	m	3.36	
				RAZEM	3.36
43	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>		
		poz.40	m <sup>2</sup>	11.92	
				RAZEM	11.92
44	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		poz.43	m <sup>2</sup>	11.92	
				RAZEM	11.92
45	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej nowej	m <sup>2</sup>		
		poz.37	m <sup>2</sup>	2.66	
				RAZEM	2.66
46	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej z demontażu	m <sup>2</sup>		
		poz.38	m <sup>2</sup>	2.66	
				RAZEM	2.66

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej; rynny z demontażu 3.5	m m	 3.50	 3.50
				RAZEM	3.50
48	KNR 9-12 0301-07	Izolacja wykonywana płytami z wełny mineralnej grub. 15 cm układanymi w połaci dachu krokwiowego, wraz z paroizolacją z folii 3.12*3.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.92	 11.92
				RAZEM	11.92
49	KNR 9-12 0301-08	Dodatkowa izolacja wykonywana płytami z wełny mineralnej grub. 5 cm układanymi nad sufitem podwieszanym poz.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.92	 11.92
				RAZEM	11.92
50	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym poz.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.92	 11.92
				RAZEM	11.92
51	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi sufitu z gk poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.92	 11.92
				RAZEM	11.92
52	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 0.2*(2*3.82+2*3.12)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.78	 2.78
				RAZEM	2.78
53	KNR 2-02 1505-01 + NNRNKB 202 1134-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi uzupełnień tynku poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.78	 2.78
				RAZEM	2.78
54	kalk. własna Scalona	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek i demontaży 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
<b>3</b>		<b>Remont dachu w części D</b>			
<b>3.1</b>		<b>Prace zabezpieczające</b>			
55	0401-0420 Scalona	Wykonanie daszków zabezpieczających 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
56	0401W- 0541 Scalona	Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych folią z rozebraniem - przed każdą nocą 72.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.80	 72.80
				RAZEM	72.80
57	wycena in- dywidualna Scalona	Montaż, demontaż i praca rusztowań 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
<b>3.2</b>		<b>Prace remontowe</b>			
58	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 8.0	m m	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00
59	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku $[2*0.3*poz.58+0.3*(2*5.98+8.97)]*50\%$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.54	 5.54
				RAZEM	5.54
60	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nadającej się do użytku $[2*0.3*poz.58+0.3*(2*5.98+8.97)]*50\%$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.54	 5.54
				RAZEM	5.54
61	KNR 4-01 0519-04 + KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 3 warstwy 56.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.00	 56.00
				RAZEM	56.00
62	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie deskowania dachu z desek	m <sup>2</sup>		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.61	m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
63	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie ślepej podłogi	m <sup>2</sup>		
		poz.61	m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
64	KNR 4-01 0412-02	Wymiana krokwi 13x16 cm, z drewna iglastego klasy minimum C24, zabezpieczonego przeciw korozji biologicznej i ppoż. 0.4*6.4*11	m		
			m	28.16	
				RAZEM	28.16
65	KNR 4-01 0412-04	Wymiana murłat, z drewna iglastego klasy minimum C24, zabezpieczonego przeciw korozji biologicznej i ppoż. 9.0*2	m		
			m	18.00	
				RAZEM	18.00
66	KNR 4-01 0413-02 analiza indywidualna	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie bali grub. 50 mm, z drewna iglastego klasy minimum C24, zabezpieczonego przeciw korozji biologicznej i ppoż. 0.2*0.6*6.4*11	m		
			m	8.45	
				RAZEM	8.45
67	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>		
		poz.62	m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
68	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		poz.67	m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
69	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej nowej	m <sup>2</sup>		
		poz.59	m <sup>2</sup>	5.54	
				RAZEM	5.54
70	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej z demontażu	m <sup>2</sup>		
		poz.60	m <sup>2</sup>	5.54	
				RAZEM	5.54
71	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej; rynny z demontażu	m		
		poz.58	m	8.00	
				RAZEM	8.00
72	KNR 9-12 0301-07	Izolacja wykonywana płytami z wełny mineralnej grub. 15 cm układanymi w połaci dachu krokwiowego, wraz z paroizolacją z folii 56.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
73	KNR 9-12 0301-08	Dodatkowa izolacja wykonywana płytami z wełny mineralnej grub. 5 cm układanymi nad sufitem podwieszanym	m <sup>2</sup>		
		poz.72	m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
74	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		poz.72	m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
75	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi sufitu z gk	m <sup>2</sup>		
		poz.74	m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
76	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 0.2*(2*5.98+2*8.97)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.98	
				RAZEM	5.98
77	KNR 2-02 1505-01 + NNRNKB 202 1134-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi uzupełnień tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.76	m <sup>2</sup>	5.98	
				RAZEM	5.98
78	kalk. własna Scalona	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek i demontaży	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00