

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego - remont studni doświetlającej.
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Polna 1
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Polna 1
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja)
DATA OPRACOWANIA : 09/2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09/2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rusztowania i zabezpieczenia			
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne wraz z kosztem dzierżawy	m ²		
d.1	1651-03	[3.77+1.96]*2*12.19/2	m ²	69.849	
				RAZEM	69.849
2	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	0.9*2.4*6	m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
3	KNR 4-01	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
d.1	0420-03	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Rozbiórki			
4	KNNR 7	Świetliki - demontaż	m ²		
d.2	0506-03	poz.8	m ²	5.939	
				RAZEM	5.939
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.2	0354-11	1.0*6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m		
d.2	0354-12	poz.5	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0212-01	3.77*1.96/2*0.15	m ³	0.554	
	posadzka			RAZEM	0.554
3		Świetlik, okna, parapety, balustrady			
8	KNNR 7	Aluminiowe świetliki	m ²		
d.3	0506-03	[3.77*1.44*2+1.01*1.01]/2	m ²	5.939	
				RAZEM	5.939
9	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.3	0930-10	dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - białe	m ²	12.960	
		0.9*2.4*6		RAZEM	12.960
10	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników PCV z zaślepkami w ścianach z cegieł	m		
d.3	0321-01	poz.5	m	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
11	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wymiana	m ²		
d.3	0923-04	0.9*0.15*6	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
12	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej	m ²		
d.3	02 0514-02	ocynkowanej	m ²	1.539	
	parapety ze-	0.95*0.27*6		RAZEM	1.539
	wewnętrzne				
13	KNR-W 2-	Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym - portfenetry wys.1,1m,	m		
d.3	02 1209-04	ocynkowane, malowane proszkowo	m	3.920	
		1.96*2		RAZEM	3.920
4		Posadzka, tynki i wymalowanie			
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,	m ²		
d.4	0726-03	pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m ²	69.849	
		poz.1		RAZEM	69.849
15	KNR AT-26	Malowanie tynków elewacyjnych dwukrotnie z gruntowaniem	m ²		
d.4	0303-01	poz.1	m ²	69.849	
				RAZEM	69.849
16	KNR 0-12II	Pzgotowanie podłoża - wyrównanie szpachlą cementową pod izolację	m ²		
d.4	1118-01	poz.18	m ²	4.272	
				RAZEM	4.272
17	KNR AT-27	Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne masy uszczelnia-	m ²		
d.4	0301-04	jące KMB - podłoża mineralne	m ²	4.272	
		poz.18		RAZEM	4.272

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.272
18	KNR AT-27 d.4 0304-02	Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu poz.19 [3.77/2+1.96]*0.15	m ² m ² m ²	3.695 0.577	
				RAZEM	4.272
19	KNR 0-11 d.4 0321-03 z.sz. 5.3	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.77*1.96/2	m ² m ²	3.695	
				RAZEM	3.695
5		Wywóz i utylizacja gruzu budowlanego			
20	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.21+poz.22	m ³ m ³	3.420	
				RAZEM	3.420
21	d.5 cena regionalna	Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji - gruz budowlany "czysty" poz.14*0.02+poz.7	m ³ m ³	1.951	
				RAZEM	1.951
22	d.5 cena regionalna	Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji - gruz budowlany "mieszany" poz.4*0.02+poz.5*0.3*0.03+poz.9*0.1	m ³ m ³	1.469	
				RAZEM	1.469