

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu dachówkowego tył					
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami i balkonami (3.0*2+2.0)*1.50	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 14.70*1.0	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
3	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dl. do 20 m 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 14.70*1.80	m ² m ²		
				26.460	
				RAZEM	26.460
5	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa poz.4	m ² m ²		
				26.460	
				RAZEM	26.460
6	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 1.80*10	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (paroprzepuszczalne) poz.9	m ² m ²		
				26.460	
				RAZEM	26.460
8	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm poz.4	m ² m ²		
				26.460	
				RAZEM	26.460
9	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łącenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie lat ponad 16 cm poz.4	m ² m ²		
				26.460	
				RAZEM	26.460
10	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek okapowych 14.70	m m		
				14.700	
				RAZEM	14.700
11	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 14.70	m m		
				14.700	
				RAZEM	14.700
12	KNR 2-02 0504-04 analogia	Pokrycie dachów dachówką karpiówką DK 18,0x38,0 cm ceramiczną w koronkę z otworami z przykręceniem wkrętami poz.7	m ² m ²		
				26.460	
				RAZEM	26.460
13	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15.0	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynku 15.0	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej blachy z cynku 22.0	m m		
				22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14.70*0.25*2+14.70*0.50<pasy nadrynnowe i podrynnowe>+1.80*0.35*2<opierzenie>+2.0*0.40*2<ognimór>	m ² m ²		
				17.560	
				RAZEM	17.560
17	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej tytan cynk 14.70*0.25*2<pasy nadrynnowe i podrynnowe>+1.80*0.35*2<opierzenie>	m ² m ²		
				8.610	
				RAZEM	8.610
18	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan cynk	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.70*0.50<pasy nadrynnowe i podrynnowe>+2.0*0.40*2<ognimór>	m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
19	KNR-W 2-02 1016-07	Świetliki dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.4*0.03	m ³		
			m ³	0.794	
				RAZEM	0.794
21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.20	m ³		
			m ³	0.794	
				RAZEM	0.794
22		Składowanie gruzu poz.21*1.5	t		
			t	1.191	
				RAZEM	1.191