

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu dachówkowego front					
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających (3.0*2+2.0)*1.50	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m - montaż i demontaż 17.20*20.0+5.0*5.0	m ² m ²	 369.000	
				RAZEM	369.000
3	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 17.20*5.0+5.0*5.0	m ² m ²	 111.000	
				RAZEM	111.000
4	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dl. do 20 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 16.40*4.70-5.0/2*4.70+3.3*2.2+16.40*1.0	m ² m ²	 88.990	
				RAZEM	88.990
6	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa poz.5	m ² m ²	 88.990	
				RAZEM	88.990
7	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 4.50*10	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (paroprzepuszczalne) poz.10	m ² m ²	 88.990	
				RAZEM	88.990
9	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm poz.5	m ² m ²	 88.990	
				RAZEM	88.990
10	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łącenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm poz.5	m ² m ²	 88.990	
				RAZEM	88.990
11	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek okapowych 16.40+11.40	m m	 27.800	
				RAZEM	27.800
12	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 11.40	m m	 11.400	
				RAZEM	11.400
13	KNR 2-02 0504-04 analogia	Pokrycie dachów dachówką karpiówką DK 18,0x38,0 cm ceramiczną w koronkę z otworami z przykręceniem wkrętami poz.8	m ² m ²	 88.990	
				RAZEM	88.990
14	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 16.40+2.20	m m	 18.600	
				RAZEM	18.600
15	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.0	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
16	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 13.0	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
17	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynku 20.0*2	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
18	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.40*0.25+16.40*0.50*2<pasy nadrynnowe i podrynnowe>+2.80*0.25*8+2.80*1.0*2<okienka>+4.0*0.35*2+(4.70+1.0)*2*0.35<opierzenie>+4.20*0.50*2<kosze>+(4.70+1.0)*2*0.35<ogniomurek>	m ²	46.680	
				RAZEM	46.680
19	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej tytan cynk	m ²		
		16.40*0.25<pasy nadrynnowe i podrynnowe>+2.80*0.25*8<okienka>+4.0*0.35*2+(4.70+1.0)*2*0.35<opierzenie>	m ²	16.490	
				RAZEM	16.490
20	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		16.40*0.50*2<pasy nadrynnowe i podrynnowe>+2.80*1.0*2<okienka>+4.20*0.50*2<kosze>+(4.70+1.0)*2*0.35<ogniomurek>	m ²	30.190	
				RAZEM	30.190
21	KNR 4-01 0707-05	Silikonownie przy obróbkach	m		
		4.70*4+1.0*2	m	20.800	
				RAZEM	20.800
22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.5*0.03	m ³		
			m ³	2.670	
				RAZEM	2.670
23	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.22	m ³		
			m ³	2.670	
				RAZEM	2.670
24		Składowanie gruzu poz.23*1.5	t		
			t	4.005	
				RAZEM	4.005
25		Odrestaurowanie elementów ozdobnych attyki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000