

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Strop			
1 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 416.00*0.75	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
2 d.1	KNR 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.1	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
3 d.1	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania poz.1	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
4 d.1	KNR 7-12 0102-01	STOPKI BELEK Tabela 003-Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne (15*16.0+8*11.50)*0.09	m ² m ²	 29.880	
				RAZEM	29.880
5 d.1	KNP 08 7206-06.01	Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe jednostronne ciągłe o gr. do 14 mm; spoina podolna - płaskownik 16*70 mm (15*16.0+8*11.50)*2*0.6	m m	 398.400	
				RAZEM	398.400
6 d.1	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych stopki belek stropowych poz.4	m ² m ²	 29.880	
				RAZEM	29.880
7 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.4	m ² m ²	 29.880	
				RAZEM	29.880
8 d.1	KNR-W 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.- w stropie ¹ 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
9 d.1	KNR-W 2-02 0814-02	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na stropach płaskich poz.1	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
10 d.1	KNR-W 2-02 1502-01	Dwukrotne malowanie farbą wapienną sufitów ręcznie poz.1	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
2		Ściany			
11 d.2	KNR 4-01 0701-05 szacynkowo	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 80.00	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
12 d.2	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
13 d.2	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.11	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
14 d.2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania poz.11	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
15 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.2	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- drzwiczki rewizyjne 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.2	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych 1.20*3	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
18 d.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20*3	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.2 0710-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		80.0	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
20	KNR-W 4-01 d.2 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ²		
		312	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
21	KNR-W 4-01 d.2 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m ²		
		620	m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
3		Posadzka			
22	d.3 analiza indywidualna	Usunięcie śmieci z piwnic	m ³		
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR-W 4-01 d.3 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		416.0*0.75*0.1	m ³	31.200	
				RAZEM	31.200
24	KNKRB 3 d.3 0103-04	Wykopy nieumocnione wewn.budynku z usun.ziemi z budynku z piwnic w gr.kat.I-II i odwozem samoch.samowyl.na odl.do 1 km	m ³		
		416*0.75*0.20+poz.23*1.2	m ³	99.840	
				RAZEM	99.840
25	KNKRB 3 d.3 0103-07	Wykopy nieumocnione wewn.budynku z usun.ziemi z budynku - dod.za odwóz ziemi za każdy nast.rozp. 1 km - na 19 km	m ³		
		Krotność = 19	m ³	31.200	
		poz.23		RAZEM	31.200
26	KNR AT-27 d.3 0104-01	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm -ścian poniżej góry posadzki i 10 cm powyżej posadzki	m ²		
		80.0	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
27	KNR AT-40 d.3 0405-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m ²		
		80.0	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
28	KNR 2-01 d.3 0610-05	Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
		416.0*0.75*0.20	m ³	62.400	
				RAZEM	62.400
29	KNR 2-01 d.3 0622-01	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	d.3	Pompy wody gruntowej z rurociągiem przernutowymśrednicy 32 mm, z wyłącznikiem pływakowym i przewodem zasilającym natynkowym z tablicy administracyjnej.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 0-11 d.3 0320-02 z.s.z. 5.1	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - układ o dowolnym kształcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach-PRA-CE W PIWNICY W MAŁYCH POMIĘSZCZENIACH	m ²		
	analiza indywidualna	416*0.75	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
4		Schody do piwnicy			
32	KNR 4-01 d.4 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
	analogia	10*1.0*(0.25+0.17)	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
33	BCR d.4 1.10.11.003	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi „CERESIT CT 17”- pow. poziome	m ²		
		10*1.0*(0.25+0.17)	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
34	KNR 2-02 d.4 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		10*1.0*(0.25+0.17)	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
35	KNR 2-02 d.4 1121-03	Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		10*1.0*(0.25+0.17)	m ²	4.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.200
36 d.4	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża $10*(0.25+0.17)*2$	m m	8.400	
				RAZEM	8.400
37 d.4	KNR 2-02 1122-04	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek $10*(0.25+0.17)*2$	m m	8.400	
				RAZEM	8.400
5		Wywóz gruzu i ziemi			
38 d.5	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu, śmieci i ziemi z wykopów, kontenerami z utylizacją poz.1*0.02 poz.11*0.02 poz.22 poz.23*1.2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	6.240 1.600 16.000 37.440	
				RAZEM	61.280